

<b>Bauvorhaben: Neubau Betriebshof Ravensburg</b>				
<b>Bauherr: Hochbauamt, Georgstr. 25, D - 88214 Ravensburg</b>				
<b>Planung: Frankenhauser Architekten, Flappachstr. 10, 88212 Ravensburg, Tel. 0751- 16611</b>				
<b>Kostenschätzung nach DIN 276 Ausgabe 11 / 06</b>				
<b>Planungsgrundlage: Vorentwurf 06.06.2007</b>			<b>Variante 2: Pultdach</b>	
<b>KG</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EP in €</b>	<b>GP in €</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>			
	Grundstück vorhanden			
	<b>Summe</b>		0,00	
	<b>Summe gesamt KG 100</b>		<b>0,00</b>	
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>			
	bauseitige Leistung			
	<b>Summe</b>		0,00	
	<b>Summe gesamt KG 200</b>		<b>0,00</b>	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>			
	BGF EG / 607,00 m <sup>2</sup>	273.150,00	273.150,00	Ansatz: 1 m <sup>2</sup> BGF = 450 € netto / m <sup>3</sup> BGF
	Stahlbetondecken mit Vordach über EG	17.000,00	17.000,00	200 m <sup>2</sup> a 85 €
	Holzdecken mit Konstruktion und Vordach über EG	22.500,00	22.500,00	280 m <sup>2</sup> a 80 €
	Abdichtung Vordach	16.500,00	16.500,00	150 m <sup>2</sup> x 110 €
	2 Stahltreppen mit Geländer	15.000,00	15.000,00	Industrierausführung verzinkt
	Geländer	9.500,00	9.500,00	50 lfm a 190 € einfaches, verzinktes Stahlgeländer
	<b>Summe gesamt KG 300</b>		<b>353.650,00</b>	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
	BGF / 607,00 m <sup>2</sup>	47.953,00	47.953,00	Ansatz: 1 m <sup>2</sup> BGF = 79,00 € netto / m <sup>3</sup> BGF

<b>Bauvorhaben: Neubau Betriebshof Ravensburg</b>				
<b>Bauherr: Hochbauamt, Georgstr. 25, D - 88214 Ravensburg</b>				
<b>Planung: Frankenhauser Architekten, Flappachstr. 10, 88212 Ravensburg, Tel. 0751- 16611</b>				
<b>Kostenschätzung nach DIN 276 Ausgabe 11 / 06</b>				
<b>Planungsgrundlage: Vorentwurf 06.06.2007</b>			<b>Variante 2: Pultdach</b>	
<b>KG</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EP in €</b>	<b>GP in €</b>	<b>Bemerkungen</b>
	<b>Summe gesamt KG 400</b>		<b>47.953,00</b>	
<b>500</b>	<b>Aussenanlagen</b>			
	bauseits durch den Betriebshof		0,00	
	<b>Summe gesamt KG 500</b>		<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Ausstattung, Kunst</b>			
	bauseits durch den Betriebshof		0,00	
	<b>Summe gesamt KG 600</b>		<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
	ca. 15% aus KG 300+400	60.240,45	60.240,45	
	Unvorhergesehenes	15.000,00	15.000,00	
	<b>Summe gesamt KG 700</b>		<b>75.240,45</b>	
	<b>Summe netto Gesamtkosten KG 1+2+3+4+5+6+7</b>		<b>476.843,45</b>	
	<b>Mwst. 19%</b>		<b>90.600,26</b>	
	<b>Summe brutto Gesamtkosten KG 1+2+3+4+5+6+7</b>		<b>567.443,71</b>	

<b>Bauvorhaben: Neubau Betriebshof Ravensburg</b>				
<b>Bauherr: Hochbauamt, Georgstr. 25, D - 88214 Ravensburg</b>				
<b>Planung: Frankenhauser Architekten, Flappachstr. 10, 88212 Ravensburg, Tel. 0751- 16611</b>				
<b>Kostenschätzung nach DIN 276 Ausgabe 11 / 06</b>				
<b>Planungsgrundlage: Vorentwurf 06.06.2007</b>			<b>Variante 2: Pultdach</b>	
<b>KG</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EP in €</b>	<b>GP in €</b>	<b>Bemerkungen</b>
	<b>Abbrucharbeiten</b>			
	Abbrucharbeiten inkl. Entsorgung			
	Gebäude 1	6.860,00	6.860,00	ca. 980 m <sup>3</sup> x 7,00 €/ m <sup>3</sup>
	Gebäude 2	12.450,00	12.450,00	ca. 1.660 m <sup>3</sup> x 7,00 €/ m <sup>3</sup>
	<b>Abbruch netto</b>		<b>19.310,00</b>	
	<b>Mwst. 19%</b>		<b>3.668,90</b>	
	<b>Abbruch brutto</b>		<b>22.978,90</b>	