

Umwelt- und Verkehrsausschuss
öffentlich am 04.02.2009

Tiefbauamt
Blanka Rundel
(Stand: 27.01.2009)

Mitwirkung:
Landschaftsarchitekten
Naumann+Naumann

Aktenzeichen: 752.0

**Hauptfriedhof - Wegesanierung, modifiziertes Konzept
- Sachbeschluß Bauabschnitt 3: Ausführung weiterer Maßnahmen mittlerer
Dringlichkeit sowie Kanalsanierungen hoher und mittlerer Dringlichkeit**

Beschlussvorschlag:

1. Die Sanierung des "Hangweg 3", die Verbreiterung und Befestigung des „Bergweg 6“ im Bereich der Aussegnungshalle sowie die Kanalsanierungsmaßnahmen hoher und mittlerer Dringlichkeit werden entsprechend der Planung des Landschaftsarchitekturbüros Naumann+Naumann ausgeführt.
2. Die Haushaltsmittel sind auf der Haushaltsstelle 2.7512.9500.000/1010 bereitgestellt. Die Haushaltsreste aus 2008 sind zu übertragen.

1. Sachverhalt:

Das Konzept des Landschaftsarchitekturbüros Naumann+Naumann zur Wegesanierung des Hauptfriedhofs wurde am 18.04.2007 dem Umwelt- und Verkehrsausschuß und am 21.04.2007 dem Gemeinderat in DS 2007/168 vorgestellt. Den Beratungen ging eine Ortsbesichtigung voraus. Der Rat hat der mehrjährigen stufenweisen Umsetzung des Sanierungsbedarfes grundsätzlich zugestimmt, einige Maßnahmen sollten allerdings überprüft werden.

2. Modifizierte Ausführung des "Hangweges 3"

Entgegen dem ursprünglichen Konzept, sollte nach Meinung des Rates beim "Hangweg 3" (Eingang Friedhofstraße, große Brunnen) auf Randeinfassungen und damit einhergehende Verengungen der Wege verzichtet werden.

Es wird daher vorgeschlagen, dass der Weg in seiner jetzigen Form bestehen bleibt und die vorhandene Sickerrinne repariert wird. Dabei werden die Gitterrinnen entfernt, da diese Setzungen, verbogene Gitter und Ausspülungen aufweisen. Als ein geeigneter Ersatz werden Punkteinläufe mit vorgebautem Kiesfang vorgesehen.

An einigen Stellen sind zur Oberflächenentwässerung der Bergwege bereits schräg verlaufende Querrinnen mit Punkteinlauf vorhanden. Diese Querrinnen werden repariert und dort wo sie fehlen, werden sie ergänzt.

Die übrigen Maßnahmen in 2009 werden entsprechend dem bisherigen Konzept umgesetzt. Im einzelnen sind das:

- Bergweg 6: Asphaltieren im Bereich der Leichenhalle mit Trockenmauer am Böschungsfuß sowie Neuverlegung des Traufpflasters aus Spaltkieseln
- Kanalmaßnahmen hoher Dringlichkeit: Entfernen von Ablagerungen an der Rohrsohle
- Kanäle und Kanalanschlüsse um die Leichenhalle sanieren

Im Rahmen der "Wegesanierung" ist für das Jahr 2010 ein weiterer Bauabschnitt geplant. Dieses Maßnahmenbündel wird dem Umwelt- und Verkehrsausschuß gesondert vorgelegt.

Bauabschnitt	Jahr	Maßnahme	Dringlichkeit	Kosten brutto €
1	2007	Wasserstellen in Grabfeldern 9 und 14, Kleinmaßnahmen	hoch	40.000 €
2	2008	Befestigung des Bergweg 8 und Kandelernerneuerung	hoch	93.000 €
3	2009	Hangweg 3: Reparieren der Entwässerungseinrichtungen	Mittel	37.000 €
		Teilabschnitt Bergweg 6 im Bereich der Leichenhalle	Mittel	25.000 €
		Kanalmaßnahmen: Entfernen von	Hoch	40.000 €

		Ablagerungen, Leitungssanierung Leichenhalle		
4	2010	Maßnahmen mittlerer Dringlichkeit	mittel	89.000 €
		Gesamtkosten brutto (hohe und mittlere Priorität)		324.000 €

3. Weitere Maßnahmen am Hauptfriedhof

Unabhängig von der „Wegesanierung“ laufen derzeit am Hauptfriedhof weitere Baumaßnahmen. Diese werden hier zur Information nachrichtlich aufgeführt.

Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Aussegnungshalle wurden die Außenanlagen und der Haupteingang grundlegend neu gestaltet. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende März 2009 abgeschlossen sein (Landschaftsbauarbeiten ca. 105.000 €).

Außerdem ist vorgesehen den Straßenraum vor dem Haupteingang / Blumen Barth / Steinmetz Krotz neu zu gestalten. Ein erstes Konzept ist dem Umwelt- und Verkehrsausschuß bekannt. Die detaillierte Planung wird im 2. Sitzungshalbjahr 2009 zur Beschlussfassung vorgelegt (voraussichtliche Kosten ca. 129.000 €).

4. Kosten und Finanzierung:

Gesamtkosten Bauabschnitt 3 „Wegesanierung Hauptfriedhof“	
Baukosten brutto, inkl. Baunebenkosten	102.000 €
Mittelbereitstellung im Haushalt	
Vermögenshaushalt: 2.7512.9500.000/1010 Hauptfriedhof Tiefbau Sanierung Nordteil (inkl. der Haushaltsreste aus 2008)	

Anlage

Landschaftsarchitekten Naumann+Naumann: Plan-Nr. 607-V2: Sanierungskonzept für Wege, Entwässerung und Mauern, Fortschreibung 2009. - verkleinert auf M 1:500, Datum: 15.01.2009.