

**Sitzungsvorlage DS 2009/176**

Tiefbauamt  
Blanka Rundel  
(Stand: 14.04.2009)

Mitwirkung:  
Amt für Schule, Jugend, Sport  
Stadtkämmerei

Aktenzeichen: 562.1

**Umwelt- und Verkehrsausschuss**

öffentlich am 22.04.2009

**Sanierung der 400m-Rundbahn im TSB-Stadion, Sportzentrum Rechenwiesen  
- Vergabebeschluss**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Vergabe der Sportplatzbauarbeiten zur Sanierung der 400m- Rundbahn im TSB-Stadion an die Firma Polytan Sportstättenbau GmbH, Burgheim/Obb. wird zugestimmt.

Die Auftragssumme beläuft sich auf 189.487,76 €

2. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Finanzposition 2.5620.9500.000-0100 – Sanierung von Sportplätzen im Vermögenshaushalt 2009.

## **Sachverhalt:**

### **1. Vorgang**

Ab 2006 waren vier Sanierungen von Sportanlagen in den Stadien und Sportplätzen vorgesehen.

Als letzte Maßnahme steht noch die Sanierung der 400m-Rundbahn im TSB-Stadion im Sportzentrum Rechenwiesen aus.

Die Sanierung ist für 2009 vorgesehen.

Der Gemeinderat hat am 04.02.2009 den Sachbeschluß zur Sanierung getroffen.

### **2. Begründung**

Im August 1977 wurde das TSB-Stadion mit einer Wettkampfbahn Typ B (400m-Rundbahn mit 6 Laufbahnen) und den leichtathletischen Sportanlagen mit einem Rasenspielfeld eröffnet. Die Anlage ist seither sehr stark genutzt. Hauptnutzergruppen sind die Leichtathletikgruppe und der Schulsport. Weiterhin finden regelmäßig vielerlei leichtathletische Veranstaltungen, wie die Kreismeisterschaften, Bundesjugendspiele und das Sportfest der Berufsakademie statt.

Durch regelmäßige Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten konnte die Anlage über 30 Jahre erhalten werden. Dennoch ist aufgrund der starken Beanspruchung, vor allem auf den Innenbahnen, die Laufbahn stark verschlissen. Weiterhin ist die Wasserdurchlässigkeit der Laufbahn nicht mehr gewährleistet und die Drainage in manchen Teilen nicht mehr funktionstüchtig. Daher ist eine Grundsanierung unumgänglich.

2010 findet in Ravensburg das Landeskinderturnfest statt. Deshalb soll die Anlage sich bis dahin in einwandfreiem Zustand befinden.

Die anstehende Sanierung beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Erneuerung der Kunststoffbeläge von Laufbahn, Weitsprunglaufbahn und den Segmentbereichen
- Absenkung des Segmentbereichs in der Südkurve auf das Niveau der Laufbahn
- Erneuerung der Entwässerungsrinne in der Südkurve
- Anschluss der Kugelstoßabwürfe und des Stabhochsprungeinstichkastens an die Entwässerung
- Instandsetzen der Oberflächenwasser-Einläufe entlang der Laufbahn
- Streichen der Barriere
- Erneuerung der Sandfangabdeckungen an den Weitsprunggruben
- Nachschneiden der Rasenkanten

Alle Maßnahmen wurden im Vorfeld mit Vertretern des TSB, Abteilung Fußball und Leichtathletik abgestimmt.

### 3. Ausschreibung

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Es gingen 8 Angebote ein:

Fa. Polytan, Burgheim/Obb.	189.487,76 € = 100 %
Fa. Möller, München	190.161,64 € = 101 %
Fa. Kutter, Memmingen	208.876,89 € = 110 %
Fa. Drexler, Arrach	218.527,83 € = 115 %
Fa. Becker, Taunusstein	224.889,74 € = 119 %
Fa. Müller, Weingarten	230.534,06 € = 122 %
Fa. Polytrack, München	245.693,15 € = 130 %
Fa. Porplastic, Rottenburg	255.187,65 € = 135 %

Es wird vorgeschlagen, die Arbeiten an das wirtschaftlichste Angebot der Fa. Polytan zu vergeben.

Deren Hauptangebot beläuft sich über 178.172,85 €. Die oben aufgeführte Summe enthält ein Nebenangebot, indem ein qualitativ hochwertigerer Kunststoffbelag angeboten wird. Dennoch ist das Angebot der Fa. Polytan, trotz des Preisunterschiedes zwischen Haupt- und Nebenangebot von 11.314,91€, günstiger als die anderen Bieter.

Es wird vorgeschlagen das Nebenangebot anzunehmen.

### 4. Finanzierung und Ausführungszeitraum:

Bei der Kostenberechnung lagen die Baukosten für die Sanierung der Kunststoffflächen bei rund 220.000 €

Die **Gesamtkosten** für das Projekt betragen:

Baukosten	189.487,76 €
Bauhofleistungen	10.000,00 €
Unvorhergesehenes / Rundung (~5%)	<u>10.000,00 €</u>
Gesamtkosten (gerundet)	210.000,00 €

Durch das preisgünstige Ausschreibungsergebnis können die geschätzten Baukosten um ca. 10.000 € reduziert werden.

Die Gesamtkosten werden über die Finanzposition 2.5620.9500.000-0100 im Haushalt 2009 finanziert.

Die **Ausführung** der Sanierungsarbeiten erfolgt überwiegend in der Sommerpause von Mitte Juli bis Ende August 2009.

Im Vorfeld der Arbeiten werden ab Ende Juni 2009 Rasenregenerationsarbeiten und Reparaturarbeiten am Bewässerungssystem durchgeführt.