

**Sitzungsvorlage 2021/011**

Verfasser:  
Tiefbauamt, Jochen Frank

Stand: 11.01.2021

Az.

Beteiligung:  
Amt für Tourismus und Stadtmarketing

Technischer Ausschuss	27.01.2021	öffentlich
-----------------------	------------	------------

**Sanierung Asphaltfahrbahn Bachstraße  
- Sachbeschluss**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der straßenbautechnischen Sanierung der Asphaltfahrbahn der Bachstraße entsprechend der Entwurfsplanung vom 26.10.2020 mit Gesamtkosten in Höhe von 300.000 € wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt über den Auftrag "Sanierung Straßen/Wege/Ingenieurbauwerke" (Auftragsnummer 766541001999) im Finanzhaushalt 2021. Unter dieser Auftragsnummer sind 700.000 € im Haushalt 2021 angemeldet.
3. Die für eine frühzeitige Ausschreibung notwendige außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 300.000 € wird durch eine entsprechende Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung bei Auftragsnummer 766541001999 (Sanierung Straßen/Wege/Ingenieurbauwerke) aus dem Haushaltsjahr 2020 abgedeckt.
4. Die bisherige Planung wurde vom Ingenieurbüro Kohler, Berg, bearbeiten. Auch die weiteren Planungsphasen sollen von diesem Büro bearbeitet werden

**Sachverhalt:**

Die Asphaltfahrbahn der Bachstraße ist aufgrund der Belastung durch die Linienbusse in einem schlechten Zustand. Aufgrund der starken Belastung durch die Linienbusse sind Schäden an der Asphaltdeckschicht (Netzrisse und Abplatzungen) als auch an der Tragschicht (tiefe Risse) entstanden. Die Belastung durch Busse ist vergleichbar mit der durch Lkws, wobei die Belastung durch ein Lkw der Belastung durch 10.000 Pkw entspricht (vgl. AASHO Road Test), wodurch in der Bachstraße trotz geringer Verkehrsmenge eine hohe Belastung der Fahrbahn entsteht.

Die Planung umfasst die Wiederherstellung der Asphaltfahrbahn. Damit eine dauerhafte Wiederherstellung erfolgen kann, ist aufgrund der Schäden eine komplette Erneuerung des Oberbaus notwendig. Die Erneuerung des Oberbaus umfasst neben der Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht auch den Einbau einer Frostschutzschicht, die dem heutigen Stand der Technik entspricht und bisher so nicht vorhanden war.

Die Maßnahme wird mit dem Einzelhandel, dem Wirtschaftsforum und der Wirtschaftsförderung abgestimmt. Die Bauzeit wird mit 6 Wochen veranschlagt. Die Leitungsträger sind beteiligt. Nach aktuellem Stand sind punktuelle Sanierungen am Abwasserkanal geplant, sowie Arbeiten an Gas, Wasser und Breitband durch die TWS.

**Kosten und Finanzierung:**

Baukosten	250.000 €
Planungskosten	40.000 €
Bauherrenleistung	10.000 €

Gesamtkosten: 300.000 €

<b>Finanzhaushalt (investive Auszahlungen und Einzahlungen)</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Mittelbereitstellung im Haushaltsplan</b>	
Auftrag oder PS-Projekt	766541001999
Bezeichnung	Sanierung Straßen/Wege/Ingenieurbauwerke
Seite im Haushaltsplan	Haushaltsplan 2021
Planansatz Auszahlung	700.000 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
<b>üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Abdeckung</b>	<b>300.000 €</b>
Auftrag, PS-Projekt oder Kostenstelle	766541001999
Bezeichnung	Sanierung Straßen/Wege/Ingenieurbauwerke
Seite im Haushaltsplan 2020	644
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
<b>ergebniswirksame Folgekosten im Ergebnishaushalt</b>	
<b>jährliche Folgekosten netto gesamt</b>	<b>6.000 €</b>
davon Abschreibungen (Durchschnitt)	6.000 €

**Anlage/n:**

Anlage 1: Lageplan