

Stadtmauersanierung: Sanierungsabschnitte ab 2011 Anlage 4

Sanierungszeitraum	Planabschnitt	Bereich	Kosten
2011	3-B	Weinberg.-Hirschgr.-große Wand Efeu entfernen bzw. eindämmen, Schadstellen ausbessern, Bestand teilweise neu verfugen, Reparatur der Ziegelabdeckung Mauerlänge: 162 m	15.000,00 €
2012	7-B	Räuberhöhle - Tiefgarage (Burgstr. / Federburgstr.) Schadstellen ausbessern, Bestand neu verfugen Mauerlänge: 20 m	10.000,00 €
2012	2-A	Karl - Adlerstr. - Spielplatz Bewuchs entfernen, Traufstreifen anlegen, Schadstellen ausbessern, Betonblomben entfernen, Bestand ausfugen, Aufmauerung 100 cm Gaszähler versetzen, Stadtmauer um 12 m verlängern Mauerlänge: 26 m (+ 12 m neu)	28.000,00 €
2013 / 2014	1-B	Karlstraße - Charlottenstr. bis Gemalter Turm Bewuchs entfernen, Traufstreifen anlegen, Schadstellen ausbessern, Bestand ausfugen, Aufmauerung 50 - 75 cm Mauerlänge: 88 m	50.000,00 € (2 x 25.000 €) 2 Bauabschnitte
2015	4	Gemalter Turm - Grüner Turm Bewuchs auf der Mauerkrone entfernen, Traufstreifen anlegen, Schadstellen ausbessern, Bestand ausfugen, Mauerkrone herstellen Mauerlänge: 158 m	37.000,00 €
2016-2018	7-B	Mehlsackhang - südwestliche Hangseite zur Federburgstraße Gehölze auf der Mauer entfernen, Traufstreifen anlegen, Schadstellen ausbessern, Bestand ausfugen, Aufmauerung 100 cm Mauerlänge: 30 m	25.000,00 €

2019-2020	7-A	Nord-Ost Hangmauer beim Obertor (äußerer Mauerring) Schadstellen ausbessern, Bestand ausfugen, Aufmauerung 50 cm Mauerlänge: 75 m	37.000,00 €
unbestimmt	3-A	Weinberg – Hirschgraben - (äußerer Mauerring) Sämlinge entfernen, Schadstellen ausbessern, Tiefenverankerung herstellen Mauerlänge: 126 m	25.000,00 €
unbestimmt	6	Schellenberger Turm – Leonhard Str. bis Obertor Turm Traufstreifen ergänzen, Schadstellen ausbessern, Ziegeleindeckung sanieren Mauerlänge: 176 m	40.000,00 €

Mauerlänge: 873 m

Baukosten geschätzt: 267.000 €