

**Gemeinderat**

öffentlich am 21.05.2012

**Kanalsanierung mit Inliner, Roboter und Kurzliner 2012  
- Erweiterung des Jahresprogramms**

**Beschlussvorschlag:**

1. Dem erweiterten Ausführungsprogramm der Kanalsanierung mit Inliner, Roboter und Kurzliner wird zugestimmt.
2. Der Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten mit Inliner, Roboter und Kurzliner auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot der Firma Swietelsky-Faber, Landsberg, in Höhe von 351.999,32 € wird zugestimmt.
3. Die Finanzierung der Gesamtkosten „Kanalsanierung 2012“ in Höhe von 410.000,00 € erfolgt über den Erfolgsplan 2012 der städtischen Entwässerungseinrichtung und wird dort durch Umschichtungen finanziert.

## 1.1 **Vorgang:**

Gesamtkonzeption der Abwasserbeseitigung;2020

Vorberatung Sachbeschluss DS-Nr. 2011/381 öffentlich Ausschuss für Umwelt und Technik als Betriebsausschuss Städt. Entwässerungseinrichtungen am 30.11.2011

Sachbeschluss DS-Nr. 2011/381 in der Gemeinderatssitzung am 12.12.2011

## 1.2 **Sachverhalt:**

**Bei Videobefahrungen wurden in verschiedenen Kanalhaltungen Schäden festgestellt, welche nun von innen, d.h. ohne Aufgrabung, saniert werden sollen.**

Für das Jahr 2012 ist überwiegend die Sanierung der Kanäle im Einzugsgebiet des RÜB III (Oberschwabenhalle) vorgesehen.

Überwiegend sind dort Scherbenbildungen. Längs- und Querrisse sowie undichte Muffen zu sanieren.

Bei der Anfang 2012 erfolgten Untersuchung des Zuleitungssammlers vom RÜB VIII, Oberzell zum Klärwerk wurden nun zusätzlich erhebliche Schäden festgestellt, welche kurzfristig zu sanieren sind. Die Schadensbehebung wurde zusätzlich in das bereits vorliegende Ausschreibungsprogramm der Kanalsanierung mit Inliner, Roboter und Kurzliner 2012, welches vom Gemeinderat in der Sitzung vom 12.12.2011 beschlossen wurde, aufgenommen, um auch für diese Sanierung die noch relativ guten Angebotspreise der Frühjahrsausschreibung zu erhalten.

Durch die Erweiterung des Kanalsanierungsprogramms erhöhte sich das Auftragsvolumen von 350.000,- € auf 410.000,- €.

## 1.3 **Ausschreibung**

Die Kanalsanierungsarbeiten mit Inliner, Roboter und Kurzliner wurden beschränkt nach VOB ausgeschrieben. Von den insgesamt 9 ausgegebenen Ausschreibungsunterlagen wurden 8 zum Eröffnungstermin am 12.04.2012 eingereicht.

Das preisgünstigste und annehmbarste Angebot reichte die Fa. Swietelsky-Faber, Landsberg, in Höhe von 351.999,32 € ein.

## 1.4 **Vergabevorschlag**

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für die Kanalsanierung mit Roboter und Kurzliner 2012 auf das Angebot der Fa. Swietelsky-Faber, Landsberg, mit einer Angebotssumme von 351.999,32 € zu vergeben

## **Kosten und Finanzierung:**

### **Kanalsanierung mit Inliner 2012**

Die Gesamtkosten für die Kanalsanierungsarbeiten mit Inliner 2012 betragen:

• Kanalsanierungsarbeiten	351.999,32 €
• Ingenieurleistungen	48.000,00 €
• Sonstige Baunebenkosten	5.000,00 €
• <u>Unvorhergesehenes/Rundung</u>	<u>5.000,00 €</u>
• Gesamtkosten	410.000,00 €

Inlinermaßnahmen, bei denen weniger als 50m der Kanalhaltung saniert werden, werden seit dem Geschäftsjahr 2011 im Erfolgsplan abgewickelt (DS 2011/223). Im Wirtschaftsplan 2012 sind die Mittel noch im Vermögensplan veranschlagt worden, die Abwicklung findet allerdings im Erfolgsplan statt und wird dort durch Umschichtungen finanziert. Die vorgesehenen Mittel im Vermögensplan werden damit eingespart.