

Sitzungsvorlage DS 2015/047

Tiefbauamt
Bernhard Wöllhaf
(Stand: **28.01.2015**)

Mitwirkung:

Ing. Büro Kohler

Aktenzeichen: 701.21

**Ausschuss für Umwelt und Technik
als Betriebsausschuss Städt.
Entwässerungseinrichtungen**

öffentlich am 11.02.2015

Gemeinderat

öffentlich am 02.03.2015

**Kanalerneuerung in der Federburgstraße
- Sachbeschluss**

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausführung der Kanalerneuerung in der Federburgstraße (Tettninger Straße bis Minneggstraße) wird auf der Grundlage der Planung des Ing. Büros Kohler, Berg, mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 450.000,00 € zugestimmt. Die Bauarbeiten werden öffentlich ausgeschrieben.
2. Die Ingenieurleistungen werden nach HOAI an das Ing. Büro Kohler, Berg, vergeben.
3. Die Finanzierung der Kanalbauarbeiten erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2015 durch das Regierungspräsidium Tübingen, mit 350.000,- €, aus der Position "Kanalerneuerungen Federburgstraße" sowie mit 100.000,- € über eingesparten Mitteln aus der Position "Gewerbegebiet Erlen" im Vermögensplan 2015 der städtischen Entwässerungseinrichtung.

1. Vorgang:

Umgestaltung der Federburgstraße im Bereich der Tettninger Straße bis Minneggstraße.

2. Sachverhalt:

In der Federburgstraße sind von Seiten der Technischen Werke Schussental (TWS) im Bereich der Gas- und Wasserversorgung sowie der Breitbandversorgung umfangreiche Erneuerungsarbeiten im Bereich Tettninger Straße – Minneggstraße vorgesehen. Zusätzlich wurden bei Kanalbefahrungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in diesem Bereich auch erhebliche Schäden am Kanal festgestellt. Da der überwiegende Anteil der Schäden nur in offener Bauweise zu sanieren ist, sollen die Kanalhaltungen DN 300 und DN 400 auf einer Länge von ca. 361 m erneuert werden. In diesem Zuge sollen auch die 36 Hausanschlüsse bis zur privaten Grundstücksgrenze erneuert und ggf. zusammengefasst werden, wodurch die Planüberschreitung von 100.000 € entsteht. Im Anschluss daran soll im diesem Bereich auch der Straßenbelag sowie die Einfassungen neu eingebaut werden.

3. Vergabe/Bauausführung

Die Bauausführung der Kanalerneuerung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt verläuft von der Tettninger Straße bis zum Gebäude Federburgstraße 111 (Abschluss der Kanalbaumaßnahme BA I im 3. Quartal 2015). Der zweite Bauabschnitt erfolgt von der Minneggstraße bis zum Gebäude Federburgstraße 75 (Abschluss der Kanalbaumaßnahme BA II im 3. Quartal 2016).

Der Kanal im Abschnitt der Federburgstraße 75 bis 111 wurde schon erneuert. In diesem Abschnitt sind jedoch Arbeiten der TWS sowie die Sanierung der Straße ebenfalls vorgesehen.

4. Ausschreibung

Die Kanalbauarbeiten werden mit dem Straßenbau öffentlich ausgeschrieben.

5. Kosten /Finanzierung

Auf der Basis der Vorplanung wurde die Kostenschätzung erstellt. Dabei ergaben sich folgende Gesamtkosten:

▪ Kanalbauarbeiten	355.748,00 €
▪ Ingenieurleistungen	56.000,00 €
▪ Sonstige Kosten	15.000,00 €
▪ <u>Unvorhersehbares</u>	<u>23.252,00 €</u>
Gesamtkosten	450.000,00 €

Die Finanzierung der Kanalbauarbeiten erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2015 durch das Regierungspräsidium Tübingen, mit 350.000,- €, aus der Position "Kanalerneuerungen Federburgstraße" sowie mit 100.000,- € über eingesparten Mitteln aus der Position "Gewerbegebiet Erlen" im Vermögensplan 2015 der städtischen Entwässerungseinrichtung.