

Auftraggeber:		Stadt Ravensburg, Ortsverwaltung Eschach		Projekt Nr.:	6502
Projekt:		Hochwassersicherer Ausbau Siechenbach BA II Bau-km ca. 1+ 448,00 bis ca. 1+ 655,30		KOSTENBERECHNUNG	
Abschnitt:				Aufgestellt:	31.10.2006
<b>Kostenzusammenstellung</b>				Assfalg-Gaspard+Partner Ingenieures. mbH Karl-Erb-Ring 9 88213 Ravensburg	
				Pos. Nr.	Positionsbeschreibung
1	Ermittlung der ökologischen Förderung für die Offenlegung des Siechenbaches				
1.1	Baukosten Bau-km 1 +448,00 bis 1+ 560,00				309.410,50
1.2	Planung und Bauleitung 10 % der Netto-Baukosten	0,10	%	309.410,50	30.941,05
1.3	Zwischensumme netto der zuwendungsfähigen Kosten				340.351,55
1.4	+ 19 % MwSt.				64.666,79
1.5	Zwischensumme brutto				405.018,34
1.6	Geologisches Gutachten Dr. Ulrich	1,16	Mwst.	4.597,45	5.333,04
1.7	Vermessung und Vermarkung beidseitiger Grunderwerb	0,11	km	38.000,00	4.180,00
1.8	Grunderwerbskosten	1,00	Psch	13.000,00	13.000,00
1.9	Grunderwerbssteuer 3,5 % v. Grunderwert	0,035	%	13.000,00	455,00
1.10	Summe zuwendungsfähige Kosten				427.986,39
1.11	Rundung				13,61
1.12	Zuwendungsfähige Kosten				428.000,00
1.13	Zuschuss: 50 % der zuwendungsfähigen Kosten				214.000,00

Auftraggeber:		Stadt Ravensburg, Ortsverwaltung Eschach		Projekt Nr.:	6502
Projekt:		Hochwassersicherer Ausbau Siechenbach BA II Bau-km ca. 1+ 448,00 bis ca. 1+ 655,30		KOSTENBERECHNUNG	
Abschnitt:				Aufgestellt:	31.10.2006
<b>Kostenzusammenstellung</b>				Assfalg-Gaspard+Partner Ingenieurbüro mbH Karl-Erb-Ring 9 88213 Ravensburg	
Pos. Nr.	Positionsbeschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis [EURO]	Gesamtpreis [EURO]
<b>2</b>	<b>Zusammenstellung der Gesamtkosten</b>				
2.1	Baukosten Bau-km 1+ 448,00 bis 1+ 560.00				309.410,50
2.2	Baukosten Ausbau Hochwasserschutz Bau-km 1+ 560,0 bis 1+ 655,30				50.317,00
2.3	Summe Netto				359.727,50
2.4	+ 19 % Mwst.				68.348,23
2.5	Zwischensumme brutto				428.075,73
2.6	Baunebenkosten				85.615,15
2.7	Geologisches Gutachten Dr. Ulrich Bau-km 1+ 448,00 bis 1+ 560.00	1,16	Mwst.	4.597,45	5.333,04
2.8	Vermessung und Vermarkung beidseitiger Grunderwerb	0,11	km	38.000,00	4.180,00
2.9	Grunderwerbskosten	1,00	Psch	13.000,00	13.000,00
2.10	Grunderwerbssteuer 3,5 % v. Grunderwerb Bau-km 1+ 560,0 bis 1+ 655,30	0,035	%	13.000,00	455,00
2.11	Vermessung und Vermarkung beidseitiger Grunderwerb	0,10	km	38.000,00	3.800,00
2.12	Grunderwerbskosten	1,00	Psch	2.000,00	2.000,00
2.13	Grunderwerbssteuer 3,5 % v. Grunderwerb	0,035	%	2.000,00	70,00
2.14	<b>Gesamtsumme brutto</b>				542.528,91
2.15	Rundung				471,09
2.16	<b>Herstellungskosten</b>				543.000,00
<b>Kostenanteil Stadt Ravensburg</b>					<b>329.000,00</b>
<b>Zuschuss ökologische Förderung</b>					<b>214.000,00</b>

**Projekt: 6502 Hochwassersicherer Ausbau Siechenbach**

31.10.2006

**Bauherr: Stadt Ravensburg Ortsverwaltung Eschach**

Nr.	Bezeichnung	Teilbetrag	Gesamt
<b>LV 01</b>	<b>BA II Bau-Km 1+448,00 bis 1+655,30</b>		
<b>01</b>	<b>Bau-km 1+ 448,0 bis 1+ 560,0</b>	<b>309.410,50</b>	
01.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	7.500,00	
01.02	WASSERHALTUNG	1.980,00	
01.03	ERDBAU	46.318,00	
01.04	VERBAU	52.500,00	
01.05	KUNSTBAUTEN aus BETON und STAHLBETON	98.050,00	
01.06	DICHTUNGSSCHICHTEN und FUGEN für KUNSTBAUTEN	14.110,00	
01.07	VER- und ENTSORGUNGSLEITUNGEN	25.847,50	
01.08	STRASSEN- und WEGEBAU	11.707,50	
01.09	SCHLOSSERARBEITEN	15.200,00	
01.10	GEBÄUDEABBRUCH	23.500,00	
01.11	BEPFLANZUNG	12.000,00	
01.12	STUNDENLOHnarBEITEN	697,50	
<b>02</b>	<b>Hochwasserschutz Bau-km 1+ 560,0 bis 1+655,3</b>	<b>50.317,00</b>	
02.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	3.250,00	
02.02	WASSERHALTUNG	1.120,00	
02.03	ERDBAU	30.367,00	
02.04	BEPFLANZUNG	15.000,00	
02.05	STUNDENLOHnarBEITEN	580,00	
<b>LV 01</b>	<b>BA II Bau-Km 1+448,00 bis 1+655,30</b>		<b>359.727,50</b>
	19% Mehrwertsteuer		68.348,23
	<b>Gesamtsumme LV 01</b>		<b>428.075,73</b>