

Liste der zur Sanierung bzw. zum Ausbau anstehenden Straßen

| Straße / Abschnitt | Priorität | Zustand | Maßnahme | Bemerkungen |
|--|-----------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Mühlstraße Konradstr.-Holbeinstr. | 1 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | Sanierungsgebiet, Ausführung 2008 |
| Schlierer Straße Frauenstraße - Kleintierzoo | 1 | Unebenheiten, Wellen | Sanierung, Vollausbau | Ausführung 2007 |
| Zwerggerstraße | 1 | Risse in Deckschicht | Deckenerneuerung | Ausführung 2007 |
| Obere Burachstraße | 1 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | nicht abgerechnet, Einzelmaßnahme |
| Marktstraße Obertor - Leonhardstraße | 2 | Risse, Unebenheiten | Deckenerneuerung oder Dünnschichtbelag | Sanierungsgebiet, Ausführung 2008 ff |
| Goetheplatz | 2 | Risse, Unebenheiten | Deckenerneuerung | Ausführung 2007 |
| Salamanderweg senkrecht zur Schussen | 2 | Aufgrabungen | Deckenerneuerung | Ausführung 2007 |
| Gebhard-Fugel-Weg | 2 | Risse, Unebenheiten | Deckenerneuerung | Ausführung 2007 |
| Schubertstraße | 2 | Setzungen, Risse | Vollausbau | Ausführung 2008 ff |
| Dürerweg | 2 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | nicht abgerechnet, Einzelmaßnahme |
| Zeughausstraße | 2 | Risse, Unebenheiten | Deckenerneuerung | Sanierungsgebiet, Ausführung 2008 ff |
| Gänshaldenstraße | 2 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | nicht abgerechnet, Einzelmaßnahme |

| Straße / Abschnitt | Priorität | Schadensbild | Maßnahme | Bemerkungen |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Allmandstraße | 2 | Setzungen, Risse | Deckenerneuerung | Sanierungsgebiet, Ausführung 2008 ff |
| Büchelweg | 2 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | nicht abgerechnet, Einzelmaßnahme |
| Rudolfstraße Römerstraße - Seestraße | 2 | Unebenheiten | Vollausbau | Ausführung 2008 ff |
| Wilhelm-Hauff-Straße | 2 | Setzungen, Risse | Deckenerneuerung | Ausführung 2008 ff |
| Federburgstraße Minneggstr. - Tettlager Str. | 2 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | Ausführung 2009 ff |
| Untere Adlerstraße | 2 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | Privatstraße |
| Römerstraße Rudolfstr.-Seestr. | 2 | Setzungen, Risse | neuer bituminöser Aufbau | Ausführung 2009 ff |
| Erlenweg Teilbereich ab Andermannsbg. | 2 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | nicht abgerechnet, Einzelmaßnahme |
| Weidenstraße | 2 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | nicht abgerechnet, Einzelmaßnahme |
| Saarlandstraße | 3 | Risse, Unebenheiten | neuer bituminöser Aufbau | Sanierungsgebiet, Ausführung 2008 ff |
| Gottlieb-Daimler-Straße | 3 | Risse, Unebenheiten | Deckenerneuerung | Ausführung 2009 ff |
| Gossnerhalde | 3 | Aufbau ungenügend | Vollausbau | nicht abgerechnet, Einzelmaßnahme |